



KIT DE SORTIE POUR POMPES À REFOULEMENT VERTICAL 1"1/4 - 1"1/2 - 2" TARAUDÉ		Ensemble comprenant : Embouts PVC pour sorties verticales + Tuyau PVC 2m + Clapet PVC + Coude PVC + Vanne PVC F.F. + Manchon PE F.F. + Teflon + Colle PVC			
		POUR POMPES GXR - GXV25	POUR POMPES GXC40 - GXV40 - GRQ	POUR POMPES GXC40 - GXV40 - GRQ	POUR POMPES GQS - DGO.V
		KSP 40x1"1/4-V	KSP 40x1"1/2-V	KSP 50x1"1/2-V	KSP 63x2"-V
		110	111	141	189

KIT DE SORTIE POUR POMPES À REFOULEMENT HORIZONTAL 1"1/2 - 2" TARAUDÉ		Ensemble comprenant : Coude PVC pour sorties horizontales + Tuyau PVC 2m + Clapet PVC + Coude PVC + Vanne PVC F.F. + Manchon PE F.F. + Teflon + Colle PVC	
		POUR POMPES GM10	POUR POMPES GQV - DGO-H
		KSP 50x1"1/2-H	KSP 63x2"-H
		157	192

KIT DE SORTIE POUR POMPES À REFOULEMENT HORIZONTAL DN65 - DN80 À BRIDE		Ensemble comprenant : Brides taraudées + Joints plats EPDM + Coude 90° M.F. + Embouts PVC MV-MF + Tuyau PVC 2m + Clapet + Coude PVC + Vanne PVC F.F. + Manchon PVC F.F. + Teflon + Colle PVC + Visserie inox			
		POUR POMPES DN65 CLAPET PVC	POUR POMPES DN80 CLAPET PVC	POUR POMPES DN100 CLAPET FONTE À BRIDES	
		KSP DN65-H	KSP DN80-H	KSP DN100-H	
		557	770	921	

KITS D'ADAPTATION POUR POSTES EXISTANTS :

KIT S.A.V. pour postes sortie de fosse ou de filtre		Ensemble comprenant : 1 pompe GXRM9 avec 20 m de câble + 1 raccord PVC Ø 1"1/4 x 40 + 1 m de tuyau PVC Ø 40 + 1 manchon coulissant en PE Ø 40 + 1 manche PVC à coller Ø 40 + 1 kit de connexion étanche RST3	
		KGXRM9-SAV	
		330	

KIT S.A.V. pour postes sortie d'habitation		Ensemble comprenant : 1 pompe GQSM50-8 ou GQSM50-13 avec 20 m de câble + 1 raccord PVC Ø 2" x 63 + 1 m de tuyau PVC Ø 63 + 1 manchon coulissant en PE Ø 63 + 1 manche PVC à coller Ø 63 + 1 kit de connexion étanche RST3 + 1 KGQ	
		KGQSM8-SAV	KGQSM13-SAV
		624	707

REGARD DE VANNAGE équipé de 1 vanne 1 clapet à boule 1 tuyauterie		Regard de vannage 1 pompe		
		RV1-40	RV1-50	RV1-63
		251	266	309

REGARD DE VANNAGE équipé de 2 vannes 2 clapets à boule 2 tuyauteries		Regard de vannage 2 pompes		
		RV2-50	RV2-63	RV2-75
		1 267	1 339	1 872